

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pionów wod kan Tkaczew 8
ADRES INWESTYCJI: 99-400 Łowicz, Tkaczew 8
NAZWA INWESTORA: Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 99-400 Łowicz, Starzyńskiego 1

DATA OPRACOWANIA: 2024-06-20

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

71,6% (R+S)

Zysk [Z]

10% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V]

8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-06-20

Data zatwierdzenia

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		0,00		120,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,260000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							120,000	0,00
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		0,00		35,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							35,000	0,00
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		0,00		39,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,380000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							39,000	0,00
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm wraz z demontażem i ponownym montażem sedesu i podłączenie umywalki i zlewu	szt.		0,00		36,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,700000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							36,000	0,00
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		0,00		98,000	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,360000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							98,000	0,00
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		0,00		95,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,360000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							95,000	0,00
Cena jednostkowa								
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		0,00		110,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,160000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							110,000	0,00
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		0,00		51,250	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,220000	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	10,000000		0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							51,250	0,00
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		0,00		85,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,196000	0,00	0,000		
2*	5601199	--Materiały-- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	0,960000	0,00	0,000		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	1,160000	0,00	0,000		
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0,160000	0,00	0,000		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1,000000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
--Sprzęt--								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,006100	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							85,000	0,00
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		0,00		150,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,293000	0,00	0,000		
2*	5601199	--Materiały-- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	0,860000	0,00	0,000		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	0,990000	0,00	0,000		
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0,150000	0,00	0,000		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	0,800000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,018700	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							150,000	0,00
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		0,00		35,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,364000	0,00	0,000		
2*	5601199	--Materiały-- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	m	0,800000	0,00	0,000		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	szt.	0,790000	0,00	0,000		
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 160 mm	m	0,150000	0,00	0,000		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm	szt.	0,800000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,033700	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							35,000	0,00
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ZIMNA WODA	m		0,00		125,000	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,286000	0,00	0,000		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnątrznej 20 mm	m	1,100000	0,00	0,000		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnątrznej 20 mm	szt.	1,120000	0,00	0,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnątrznej 20 mm	szt.	1,430000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							125,000	0,00
Cena jednostkowa								
13	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnątrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła woda	m		0,00		56,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,314000	0,00	0,000		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnątrznej 25 mm	m	1,080000	0,00	0,000		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnątrznej 25 mm	szt.	0,900000	0,00	0,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnątrznej 25 mm	szt.	1,250000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001900	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							56,000	0,00
Cena jednostkowa								
14	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnątrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - zimna + ciepła	m		0,00		125,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,344000	0,00	0,000		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnątrznej 32 mm	m	1,080000	0,00	0,000		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnątrznej 32 mm	szt.	0,830000	0,00	0,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnątrznej 32 mm	szt.	1,110000	0,00	0,000		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,002500	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							125,000	0,00
Cena jednostkowa								
15	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych zimna + ciepła	m		0,00		60,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,369000	0,00	0,000		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	m	1,080000	0,00	0,000		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	0,720000	0,00	0,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	1,000000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,003500	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							60,000	0,00
Cena jednostkowa								
16	KSNR 4 0208-07	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 160 mm	szt.		0,00		8,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,000		
2*	5613600	--Materiały-- czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr. 160 mm	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	9,000000		0,000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							8,000	0,00
Cena jednostkowa								
17	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		0,00		68,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,395000	0,00	0,000		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	m	1,080000	0,00	0,000		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,710000	0,00	0,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,900000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,005300	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							68,000	0,00
Cena jednostkowa								
18	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm demontaż i ponowny montaż wraz z plombowaniem. UWAGA - wodomierze są zamontowane. UWAGA - w czterech lokalach należy zamontować nowe wodomierze które dostarczy Zamawiający -zimna woda	kpl.		0,00		36,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,630000	0,00	0,000		
2*	6305099	--Materiały-- wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*	5701499	zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000000	0,00	0,000		
4*	6341899	łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							36,000	0,00
Cena jednostkowa								
19	KNR-W 2-15 0213-07	Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm	szt.		0,00		21,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,460000	0,00	0,000		
2*	6328710	--Materiały-- rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							21,000	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
20	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		0,00		210,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,113000	0,00	0,000		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu śr.20 mm	m	0,009524	0,00	0,000		
3*	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,000952	0,00	0,000		
4*	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,000952	0,00	0,000		
5*	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane)śr.20 mm	szt.	0,002857	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000048	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							210,000	0,00
Cena jednostkowa								
21	KNR 4-01 0328-01	Zamurowanie przebić w ścianach	szt.		0,00		100,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,750000	0,00	0,000		
2*	1620099	--Materiały-- cegła	szt	3,000000	0,00	0,000		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	3,440000	0,00	0,000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,015000	0,00	0,000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,004000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
7*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							100,000	0,00
Cena jednostkowa								
22	KNR 4-01 0706-08	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach	szt.		0,00		100,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,800000	0,00	0,000		
2*	1701100	--Materiały-- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,002500	0,00	0,000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,000500	0,00	0,000		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,009100	0,00	0,000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,002600	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							100,000	0,00
Cena jednostkowa								
23	KNR 0-34 0101-02	izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		0,00		450,000	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	6750120	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	1,100000	0,00	0,000		
3*	6761201	klej Thermaflex 474	dm3	0,007500	0,00	0,000		
4*	6761120	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0,075100	0,00	0,000		
5*	6760010	klipsy montażowe Thermaclips	szt.	6,000000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,000		
		--Sprzęt--						
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,001150	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							450,000	0,00
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		0,00		8,000	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,860000	0,00	0,000		
		--Sprzęt--						
2*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,500000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%	10,00				0,00
Razem pozycja							8,000	0,00
Cena jednostkowa								
25	analiza indywidualna	Kontener na śmieci i gruz powstały w czasie prac	szt		0,00		1,000	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,860000	0,00	0,000		
		--Sprzęt--						
2*	39811	kontener	szt	1,000000	0,00	0,000		
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%	71,60				0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))	%	10,00				0,00
		Razem pozycja					1,000	0,00
		Cena jednostkowa						
		Kosztorys netto						0,00