

## Opis techniczny planowanych robót budowlanych

Utwardzenie działki nr 8527/17 obręb Bratkowice w Łowiczu

1. Zakres obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Roboty budowlane przewidują wykonanie utwardzenia terenu pod kontenery na odpady komunalne o łącznej powierzchni około 180,0 m<sup>2</sup>.
2. roboty budowlane będą polegać na:
  - roboty ziemne – korytowanie
  - wykonanie podbudowy warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm
  - wykonanie montażu krawężników/obrzeży betonowy na ławie z oporem z betonu C-12/15 (15x30)
  - układanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej.

Łowicz lipiec 2024 r.